

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai produktivitas tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan pemasangan penutup lantai marmer metode basah sebesar 9,896 m²/hari dengan koefisien tukang sebesar 0,101 dan pekerja sebesar 0,101.
2. Nilai produktivitas tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan pemasangan penutup dinding marmer pola sejajar metode kering sebesar 12,589 m²/hari dengan koefisien tukang sebesar 0,159 dan pekerja sebesar 0,159. Sedangkan untuk pekerjaan penutup dinding marmer pola diagonal sebesar 1,549 m²/hari dengan koefisien tukang sebesar 0,646 dan pekerja sebesar 0,646.
3. Tingkat efektivitas (*Labor Utilization Rate*) tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan pemasangan penutup lantai marmer metode basah sebesar 58%. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja penutup lantai marmer cukup produktif dan memuaskan karena nilai LUR lebih besar dari 50%.
4. Tingkat efektivitas (*Labor Utilization Rate*) tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan pemasangan penutup dinding marmer pola sejajar metode basah sebesar 57%. Sedangkan untuk pekerjaan penutup dinding marmer pola diagonal sebesar 55%. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja penutup dinding marmer cukup produktif dan memuaskan karena nilai LUR lebih besar dari 50%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dan sebagai bahan pertimbangan dalam pekerjaan konstruksi ataupun bagi peneliti selanjutnya. Penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut. Dalam penelitian, untuk mendapatkan nilai produktivitas tenaga kerja dengan tingkat efektivitas yang optimal diperlukan beberapa hal seperti berikut ini :

- A. Peningkatan pengawasan terhadap tenaga kerja khususnya pada penelitian ini pekerjaan penutup marmer, sehingga para tenaga kerja lebih produktif
- B. Perlu adanya peningkatan kedisiplinan para tenaga kerja untuk dapat bekerja dengan maksimal sesuai jam kerja yang telah diatur.
- C. Memastikan ketersediaan peralatan, material dan lapangan kerja yang cukup pada saat pekerjaan berlangsung.
 - 1. Menyesuaikan tanggal pengamatan dengan jadwal pekerjaan yang berlangsung di lapangan agar waktu pengamatan berjalan sesuai rencana.
 - 2. Dalam melakukan pengamatan dan pencatatan data LUR pekerja, sebaiknya pekerja yang sama diamati oleh peneliti yang sama juga selama jalannya penelitian berlangsung.
 - 3. Dalam melakukan pencatatan data LUR di lapangan lebih dirincikan berdasarkan tiap satuan waktu yang telah direncanakan pada penelitian.
 - 4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap produktivitas, koefisien dan efektivitas tenaga kerja pada pekerjaan yang sama dengan jumlah tenaga kerja lebih banyak dan dalam jangka waktu yang lebih lama agar dapat mengetahui lebih banyak masalah yang mungkin dapat terjadi dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.