

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat selisih terhadap volume perbandingan antara metode konvensional dengan realisasi lapangan dan juga antara metode BIM dengan realisasi lapangan. Dalam perbandingan perhitungan volume tersebut dari lantai 5 sampai dengan lantai 8 dan juga pada perbandingan perhitungan volume keseluruhan lantai, perhitungan metode BIM memiliki selisih yang lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional.

Dengan hasil ini perhitungan dengan metode konvensional memiliki keakuratan perhitungan yang lebih mendekati dengan realisasi lapangan.

5.2 Saran

Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan perhitungan yang lebih detail yaitu mengenai pekerjaan *finishing* pasangan dinding bata ringan seperti pekerjaan plesteran, pekerjaan acian, dan pekerjaan pengecatan dinding.